

REMODELACION ESCUELA DE MENORES SAN PEDRO DE LA PAZ

Amapolas 345

San Pedro de la Paz - Concepción
Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha : 23-12-2022

Nº de ITEM : 1.1.1.-
Partida : Moldaje de cimientos
Cantidad : 88 M2
Costo Directo Neto : 33.560

Total Neto Partida: 88 M2 x 33.560 = 2.953.280

A.- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
Terciado moldaje 12 mm 1,22 x 2,44	PI	0,42045455	18.100	7.610
Pino bruto 2 x 2 x 3.20 m	Pz	1,89772727	2.050	3.890
Pino Bruto 2 x 3 x 3.20 m.	Pz	0,90909091	2.450	2.227
Pino cuartón 4x4x3.2m	Pz	0,30681818	3.245	996
Pino bruto 1 x 2 x 3.20 m.	Pz	0,13636364	850	116
Clavo corriente 4"	Kg	0,09090909	2.050	186
Clavo corriente 2.1/2"	Kg	0,03409091	2.000	68
Alambre recocado Nº 14	Kg	0,09090909	1.600	145
Mascarillas desechables	C/U	0,56818182	60	34
Guante de policotón PVC pigmentado	Par	0,06818182	700	48
Lente de seguridad	C/U	0,06818182	1.420	97
Antirruido desechable	C/U	0,13636364	850	116
TOTAL				15.533

B.- EQUIPOS, MAQUINARIAS Y TRANSPORTES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
Transporte menor (flete)	C/U	0,03409091	10.000	341
Sierra Circular	Día	0,05681818	3.500	199
TOTAL				540

C.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
Carpintero	Días	0,15909091	27.300	4.343
Ayudante de carpintero	Días	0,18181818	23.200	4.218
Jornalero	Días	0,18181818	18.600	3.382
Leyes Sociales (45%)				5.374
TOTAL				17.317

D.- VARIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
Desgaste de Herramientas	C/U	0,01136364	15.000	170
TOTAL				170

COSTO DIRECTO UNITARIO NETO PARTIDA **33.560**
PRECIO UNITARIO NETO PARTIDA **33.560**



Inv. Sutter-Line S.A
Gonzalo Rojas Valdebenito
Gerente Técnico